

眉山天投新材料有限公司

关于公开征集厂区指挥调度中心装修施工的通知

眉山天投新材料有限公司基于建设需要，需采购装修工程施工一批，现决定面向社会公开征集办公区指挥调度中心装修及施工报价，现将有关事项通告如下：

一、采购内容

详见附件 8

二、报价要求

- 1、请根据我方需求进行合理报价；
- 2、报价须包含所有相关费用或涉及的相关费用(材料及安装施工)；
- 3、报价需包含税费（专票）；
- 4、报价单价为固定价，总价为暂定总价，结算总价按照实际工程量确定；

三、报价单位要求

- 1、报价单位须为独立法人，具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，无不良信用记录；
- 3、具有履行合同所必须的机械设备和专业施工能力；
- 4、参与本次报价前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 5、法律、行政法规规定的其他条件；
- 6、根据采购项目提出的特殊条件：满足施工工艺要求，还原效果图设计；
- 7、本项目不接受联合体。



五、资质要求

经营范围需具相关业务能力。

六、其他

1、请各单位按要求填写《报价函》，于2023年3月28日前发送至邮箱 3309138033@qq.com，报价函需加盖公章。

2、本次报价仅设置一轮，报价信息收集完成后进行综合比选，同等条件选择价格最优者为中标单位。

3、报价联系人：彭经理，电话：13628029101

4、确认中标单位后单位签订《装修施工合同》，合同内容双方另行协商。对未中标单位，不予以通知及解释。



附件 1：《报价函》

附件 2：《营业执照复印件》

附件 3：《开户许可证复印件》

附件 4：《法人授权委托书》

附件 5：《法定代表人身份证复印件》

附件 6：《经办人身份证复印件》

附件 7：《资质证书及安全许可证》

注：1. 如经办人是法定代表人，则无需提供附件 4、附件 6；

2. 以上资料均加盖公章。

附件 1：《报价函》

报价函

眉山天投新材料有限公司：

贵公司《关于公开征集指挥调度中心装修施工的报价通知》已收悉，
我司本着诚实守信、合作共赢原则，自愿参与本次报价。经过认真分
析和计算，我司项目包干价格信息如下：

序号	名称	规格	单位	数量	价格	备注
1	指挥调度中 心装修施工	详见附件 8	批	1		
2						
合计（含税）						
付款方式：定金_ %，进度支付_ %，质保金_ %						
注：本次报价为含税、含运、含机械、含现场施工价，出具增值 税专用发票， 税率为_ %，税率随国家政策调整而调整。						

我公司承诺本次报价为一次性收费，合作过程中会严格遵照本次
报价，不另外增设任何附加项和收取增项费用（需方另外要求除外）。

单位（盖章）：

日期： 年 月 日

附件 4

法人授权委托书

我公司现授权姓名 _____ 身份证号码： _____ 代表我单位办理眉山天投新材料有限公司装修施工采购事宜，在此过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我司均予以承认，被授权人在授权有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而消失，被授权人无转委托。

授权有效期 年 月 日至 年 月 日 。

单位名称：

被授权人：

日 期： 年 月 日

附件8：指挥中心报价清单

项目名称：眉山天投新材料有限公司指挥中心报价		工程地址：四川眉山青视路				
序号 No.	项目名称 Description	单位 Unit	项目数量Qty	单价 Unit Rate	总价 (元) RMB	品牌、型号及工艺描述和说明 Instructions
一、拆除及新建墙体						
1	新建地面到天花轻钢龙骨+木工板造型基础隔墙	m ²	178.00			“金牌”75系列单层隔墙龙骨、瀚江块状隔音棉等；星佳利”或“家之源”多层板，木龙骨，使用优质75系列轻钢龙骨做框架，间隔小于600mm，做基础造型框架，隔断骨架与主体结构链接应牢固，隔墙板材安装应垂直、平整、位置正确，板材不应有裂缝或缺损，隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐
2	30*30矩管结构加固（部分隔墙加固+吊顶转换层）	m	379.00			30*30矩管加固，间距600*600,涂刷防锈漆，骨架与主体结构链接应牢固，隔墙板材安装应垂直、平整、位置正确，隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐
小计						
二、地面工程						
1	弹性聚氨酯自流平+净味耐污聚氨酯超耐磨地坪（机场+地铁专用） (品牌“颐朵漆”)	m ²	160.00			工艺及要求：1.素地处理：打磨、吸尘； 2.涂刷聚氨酯专用底漆； 3.批刮弹性中涂； 4.轻抛弹性聚氨酯中涂 5.批刮透明聚氨酯超耐磨 9.辅料+专用稀释剂，要求地面平整抗压，要求承重500kg以上抗耐磨，防开裂 10.要求完成面精度3m靠尺正负3mm误差
2	地面找平	m ²	160.00			“西南325”硅盐酸325水泥、粗沙、陶粒、石子或磁渣，将基层表面清扫干净后洒水使其湿润，找标高弹出控制线，将1:3的水泥砂浆混合搅拌均匀铺在地面上，用水平刮杠根据标高刮平，表面用木抹子磨平，水平尺检查平整度，初凝后洒水养护，养护时间不少于7天。找平层与下层结合牢固，无空鼓；无起沙、蜂窝和裂缝等缺陷，带坡度的找平层，坡度正确，表面平整度允许偏差5mm；
3	地面台阶抬高以内（最大高度600mm）	m ²	40.00			“西南325”硅盐酸325水泥、粗沙、陶粒、石子或磁渣，将基层表面清扫干净后洒水使其湿润，找标高弹出控制线，将1:3的水泥砂浆混合搅拌均匀铺在地面上，用水平刮杠根据标高刮平，表面用木抹子磨平，水平尺检查平整度，初凝后洒水养护，养护时间不少于7天。找平层与下层结合牢固，无空鼓；无起沙、蜂窝和裂缝等缺陷，带坡度的找平层，坡度正确，表面平整度允许偏差6mm；

4	水泥自流平基层	m	160.00	水泥自流平C25。要求完成面精度3m靠尺正负3mm误差，达到水平要求。找平层地面清理后打磨除尘，涂刷自流平底漆，稳固基层，然后再采用制作水泥基自流平，采用刮板及滚筒刮平除去其中的空气水泡。
小计				
三、顶面天花工程				
1	石膏板吊平顶	m	84.2	9.5mm"北新"或"泰山"纸面石膏板、丝杆、"鹏龙伟业"或"金牌"吊顶龙骨;选用优质38系列轻钢龙骨做吊顶骨架Φ8吊杆，主龙骨间距小于等于1200mm，副骨间距小于等于400mm，局部基层细木工板、木龙骨刷防火涂料3遍，石膏板封面，自攻螺丝钉固定，钉盖涂防锈漆，石膏板嵌缝处使用专用嵌缝石膏找平，贴优质防裂绷带。
1	反光灯槽	m	36	9.5mm"北新"或"泰山"纸面石膏板、丝杆、"鹏龙伟业"或"金牌"吊顶龙骨;选用优质38系列轻钢龙骨做吊顶骨架Φ8吊杆，主龙骨间距小于等于1200mm，副骨间距小于等于400mm，局部基层细木工板、木龙骨刷防火涂料3遍，石膏板封面，自攻螺丝钉固定，钉盖涂防锈漆，石膏板嵌缝处使用专用嵌缝石膏找平，贴优质防裂绷带。
2	单层石膏板一级造型吊顶	m	37.8	9.5mm"北新"或"泰山"纸面石膏板、"星佳利"或"曦茂源"12mm多层板、20*30米条、丝杆、"鹏龙伟业"或"金牌"吊顶龙骨，选用优质38系列轻钢龙骨做吊顶骨架Φ8吊杆，主龙骨间距小于等于1200mm，副骨间距小于等于400mm，局部基层细木工板、木龙骨刷防火涂料3遍，石膏板封面，自攻螺丝钉固定，钉盖涂防锈漆，石膏板嵌缝处使用专用嵌缝石膏找平，贴优质防裂绷带。
3	白色软膜吊顶	m	29	"香谢丽"白色透光软膜天花、专用区块链灯片、12mm"星佳利"或"家之源"多层板，木龙骨，木工板、木龙骨或轻钢龙骨架;面层固定软膜天花。装饰部分平整洁净，清晰美观，无裂痕，损伤和刮伤，勾缝密实平整，深浅一致，平面允许偏差2MM
5	顶面乳胶漆基层	m	131	乐山刚玉腻子、顶立白乳胶漆等，用水石膏将顶面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平，干燥后用1号砂纸将凸出处磨平，并将浮尘等扫净；涂抹腻子2-3遍并打磨平整，涂刷均匀，颜色均匀一致；防碱、咬色；不允许流坠、疙瘩；不允许砂眼、刷纹；无砂眼，无刷纹；装饰线、粉色线直线度允许偏差1mm
6	顶面涂刷乳胶漆	m	131	立邦乳胶漆，涂刷1遍水性底漆，滚筒涂刷2遍乳胶漆；涂刷均匀，颜色均匀一致；防碱、咬色；不允许流坠、疙瘩；不允许砂眼、刷纹；无砂眼，无刷纹；装饰线、粉色线直线度允许偏差1mm
小计				

四、墙面工程					
1	墙面烤漆饰面板 (含造型及平面部分)	m	125		工厂定制烤漆饰面板，现场安装，精修拼接修补接缝。中纤板制作烤漆基材，灯带采用雕刻出模。无砂眼，无刷纹；装饰线、线直线性度允许偏差1mm
2	墙面烤漆展柜灯箱装饰 (含所有灯带及光源)	m	48		道具工厂定制烤漆饰面板灯箱，现场安装，拼接精修修补接缝无砂眼，无刷纹；装饰线、线直线性度允许偏差1mm
小计					
五、门窗工程					
5	科技感网红电动门	樘	2		皇冠”电动门12mm钢化玻璃、动力梁装置、止摆器、专用门夹等 (同等价位及品牌)，质量和性能符合设计要求、配置齐全、位置正确、安装牢固、功能满足性能要求，(自动门) 开门感应时间小于等于0.5秒
小计					
七、电气工程					
1	照明支路铺设	m	176.4		“同兴索” 20JDG铁管 + “金杯塔牌” 或 “四川三电” 2.5平方毫米阻燃塑铜线
2	插座支路铺设	m	191.1		“同兴索” 20JDG铁管 + “金杯塔牌” 或 “四川三电” 4平方毫米阻燃塑铜线
3	照明单联面板安装 (人工及辅料费)	个	1		西门子一开开关
4	照明二联面板安装 (人工及辅料费)	个	2		西门子二开开关
5	照明三联面板安装 (人工及辅料费)	个	1		西门子三开开关
6	供应及安装照明接线盒	个	4		86型镀锌铁接线盒
7	供应及安装五孔插座	个	30		西门子墙面和桌面五孔插座， 西门子” 畅意白系列 “五孔墙面插座
8	供应及安装地插座	个	6		梅兰日兰地插
9	供应及安装插座接线盒	个	36		86型镀锌铁接线盒
10	供应及安装 “索科” 高光LED灯带	m	36		“索科” 高光LED灯带
11	定制铝型材线性灯(50mm)	m	80		“黄嘉” 或 “敏锐” 低压灯带2根、铝型材外壳、变压器 (同等价位及品牌)
12	安装4寸暗装射灯及灯泡 (人工及辅料费)	个	32		三雄、佛山 (4W)LED2.5寸射灯
小计					
九、其它部分					
1	高空施工费	m	150.00		人工+推车

2	材料搬运费		m	150.00	人工+推车
3	日常垃圾清扫费		m	150.00	人工+辅料:铁铲、扫把、打包,下楼(次项目重复)
4	垃圾外运费		车	2.00	辅料:铁铲、限高小货车
5	现场成品保护费		m	150.00	顶面喷淋,烟感,墙面玻璃,幕墙,空调开关面板。(注:施工过程中由我方造成的损坏,由我方赔偿)
6	完工清理保洁		m	150.00	辅料:扫帚、抹布、铁铲等
7	工程保险		项	1.00	建筑工程团体保险(建工保险)+一切险
小计					
工程直接费用RMB					
管理费RMB7.9%					
税金9%					
总计RMB					

备注:

报价说明: 1.为了能达到1: 1还原效果图设计, 本报价将墙面亮光艺术漆工艺做了烤漆工艺及烤漆灯箱工艺提升, 相对比亮光艺术漆效果档次翻倍提升, 为了效果, 建议采用本报价的烤漆工艺

